# Herinrichting Ooievaarstraat en omgeving

## Voorlopig Ontwerp  schaal 1:250

| Parkeerbalans | | |
|---|---|---|
| | | |
| Straat | huidige capaciteit | plan |
| Ooievaarstraat | 62 | 69 |
| Langestraat | 76 | 84 |
| Reigerstraat | 46 | 42 |
| Valkstraat | 18 | 16 |
| Pelikaanstraat | 4 | 5 |
| | 206 | 216 |

## LEGENDA

**plangrens**

**maatvoering in meters**

**rijrichting**

### Verharding

**rijbaan:** betonstenen dikformaat, type Giro Nofacet
kopervarband gestraat kleur bruingenuanceerd met speciale hoekstenen

**stoep:** betonstenen dikformaat, type Giro Nofacet
halfsteenverband gestraat kleur bruingenuanceerd,
waar overrijdbaar is de stoep in elleboogverband gestraat

**parkeerplaats:** betonstenen dikformaat, type Giro Nofacet
elleboogverband gestraat kleur bruingenuanceerd met witte markeringstenen
en symboolhegel

### Banden en opsluitingen

**trottoirband:**
betonnen trottoirband 13/15x25x100 waar mogelijk hergebruikt
glad beton kleur grijs met bijbehorende hoekstukken

**trottoirband overrijdbaar:**
betonnen trottoirband 13/15x25x100 waar mogelijk hergebruikt
glad beton kleur grijs met bijbehorende hoekstukken

**boomspiegel:**
betonnen opsluitband 8x20x100
glad beton kleur grijs met bijbehorende hoekstukken

**inritconstructie particulier:**
inritblokken 40cm breed beton grijs
met inritmarkeringshegel

**opsluitband geveltuin**
opsluitband 10x30x100 glad beton kleur grijs

### Markeringen

**markering parkeerplaats:** vakaanduiding middels witte gebakken klinkers type Carrara dikformaat, om de 3 stenen een witte steen

**inritconstructie:** markering door elleboogverband en inrittegel:
betontegel zwart afm 30x30x15 met tekst

**invalideparkeerplaats:** markering middels witte stenen

**zone voor rolcontainers:** markering middels symboltegels:

### Afwatering

**woonstraten: molgoot met passende straatkolk:**
4 strekse lagen waalformaat bakstenen,
straatkolk type ACO D400 EN124

**steeg (smalle deel Reigerstraat): vlakke molgoot**
nader te detailleren

**brandgang naar watergang: afwateringsgoot**
nader te detailleren

**afwateringsgoot over stoep (bij enkele regenpijpen):**
nader te detailleren

### Beplanting

**bestaande boom**

**bestaande boom**
te verplaatsen of verwijderen

**nieuwe boom in volle grond:**
2 e orde bomen met transparante kroon,
bomen voorzien van minimaal 25 m3 bomengrond

**lage heesters (max 70cm):**
lage heesters in verdiepte plantvakken
(regenwater stroomt in plantvakken)

**hoge heesters :**
hoge heesters in verdiepte plantvakken
(regenwater stroomt in plantvakken)

**gevelluin/gevelbegroeiing:**
privegroen tegen gevels waar
mogelijk behouden ook klimplanten etc

### Meubilair

**parkeerautomaat:**
te verplaatsen

**afvalbak met hondenafvalbak**
type Constructa Moreno 100 liter
kleur antraciet (kleur SW302F AKZO nobel)

**laadpaal electrische auto**
te verplaatsen

**entreesteen (indien noodzakelijk)**
betonnen blokfreze 25x25x100cm
gevuld met polystyreen, glad beton kleur grijs

### Verlichting

**zwarte lichtmast met historisch hoedje:**
mast 3.5 meter hoog
kleur antraciet (kleur zwart)

**lichtmast tegen gevel met historisch hoedje:**
mast 5 meter hoog
kleur antraciet (kleur zwart)

0 2 4 20 m

| WIJZ. | DATUM | OMSCHRIJVING | TEKENAAR |
|---|---|---|---|
| - | - | | - |
| - | - | | - |

PROJECT
Herinrichting Ooievaarstraat en omgeving
-

ONDERWERP
Voorlopig Ontwerp
-

TEKENAAR
L.M. van Leeuwen
Ism Wim van Krieken

PROJECTNUMMER
101268

STATUS
Concept
BESTEK

TEKENINGNUMMER
-

WIJZIGING
-

BLAD
1

DATUM
29-09-2022

SCHAAL
1:250

FORMAAT
841x1890

GEMEENTE ZAANSTAD
Stadhuisplein 100
postbus 2005
tel: 14 075

INGENIEURSBUREAU
1506MZ Zaandam
1500GA Zaandam
www.zaanstad.nl