



gemeente Zaanstad
Ingenieursbureau

Notitie

AAN	Vergunningen
KOPIE AAN	
VAN	Arnold van Egmond
DOORKIESNUMMER	(075) 681 6839
DATUM	11-09-2023
AANTAL PAGINA'S	2
ONDERWERP	Motivatie kap bomen Visserspad e.o. te Krommenie

Projectomschrijving

De openbare ruimte en riolering van het Visserspad e.o. te Krommenie (Hermesstraat en Mercuriusstraat) dient vervangen te worden. De algehele beeldkwaliteit is D, het riool is ruim 60 jaar oud en dient vervangen te worden.

Binnen het plangebied staan 5 bomen waarvoor een aanvraag wordt gedaan om deze te verwijderen.

Tijdens de uitvoering van de rioolwerkzaamheden en herinrichtingswerkzaamheden is een bypass benodigd, zodat de achterliggende straten bereikbaar zijn voor nood- en hulpdiensten en onder andere bevoorrading van bedrijven. Bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten is een vereiste. De bypass is besproken met de veiligheidsregio en akkoord bevonden.

Er is onderzocht of er alternatieven zijn voor de bypass. Alternatieven zijn helaas niet mogelijk.

Boominventarisatie

De kwaliteit en conditie van deze bomen is beoordeeld in een Boom Effect Analyse (BEA), uitgevoerd door Groenadvies Amsterdam bv d.d. 7 februari 2023. De BEA is bij de vergunningaanvraag toegevoegd.

Boom nr.	Straat	Stam diam. [cm]	Leeftijd	Groei	Boomsort	Conditie	Levensverwachting [jaar]	Opmerking
45993	Visserspad	33	volwas	slecht	Alnus glutinosa	matig	5 - 10	Kap + herplant 'De Belt'
32791	Visserspad	43	volwas	matig	Alnus glutinosa	redelijk	>10	Kap + herplant Visserspad
36830	Visserspad	39	volwas	slecht	Alnus glutinosa	matig	5 - 10	Kap + herplant Visserspad
37430	Visserspad	36	volwas	matig	Alnus glutinosa	matig	5 - 10	Kap + herplant Visserspad
47511	Visserspad	15	halfwas	matig	Platanus hispanica	redelijk	>10	Verplanten (uitnemen en weer terugplaatsen)

Voor situatie en volledige inventarisatielijst, zie bijlage 02 en 08

Eén boom gaan we verplanten. De boom zal tijdelijk worden opgekuild in een hiervoor ingerichte groeiplaats en na gereedkomen van de werkzaamheden weer worden teruggeplaatst.

Herplantplan

Ten behoeve van de kapvergunning wordt echter alleen gerapporteerd over compensatie van de 4 te kappen bomen. Van de 4 te kappen bomen worden 3 bomen terug geplaatst en 1 boom wordt geplaatst op "De Belt" bij plan Willis (bijlage 04A en B tekening locaties herplant – en bijlage 05 plantlijst) met een kwaliteit conform het handboek bomen.

De groeiplaats wordt ingericht conform de standaarddetails zoals vastgesteld in de WIORZ.

Het rioolwerk wordt in 2024 uitgevoerd. In verband met zettingen wordt er een jaar gewacht met de herinrichting. Uitvoering van de herinrichting staat gepland voor 2026 en 2027.

Herplanten van de bomen zal met de herinrichting meegenomen worden. Herplant zal binnen één jaar na oplevering van de herinrichting plaatsvinden.